

MODEL:

OFERTA PRET ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COM. LUNCA (satele: Hotarel; Lunca; Seghiste; Sustiu; Sarbesti)

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARIII	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
I rețele pe UAT LUNCA - SAT HOTAREL					
A	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta și refacerea terenului la starea inițială (macadam și zona verde).				
1	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam și zona verde pentru conducta PE-Dn63	m	865.00		0.00
2	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam și zona verde pentru conducta PE-Dn200	m	299.00		0.00
	Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde)	m	1,164		0.00
B	Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta și astupare șanț - fără refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)				
1	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton și borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip și alte tipuri de materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc)	m	0.00		0.00
	Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din beton și borduri)	m	0		0.00
C	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta și astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt și binder pe beton)				
1	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta și alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton).	m	17.00		0.00
2	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta și alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 200 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton).	m	10.00		0.00
	Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, asfalt și binder pe beton)	m	27.00		0.00
D	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta și astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (beton)				
1	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	1018.00		0.00
2	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 200 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	401.00		0.00
	Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton		1419.00		0.00
E	Lucrări refacere teren (piatra cubica, pavele, dale din beton și borduri)				
1	Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton și borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	0.00		0.00
	Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton și borduri)		0.00		0.00
F	Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt și binder pe beton)				
1	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE	m	17.00		0.00
2	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 200 mm - PE	m	10.00		0.00
	Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt și binder pe beton, beton, beton asfaltic/stabilizant)		27.00		0.00
G	Lucrări refacere trama stradala (beton)				
1	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	1018.00		0.00
2	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 200mm - PE	m	401.00		0.00
	Total G - refacere trama stradala (beton)		1419.00		0.00
H	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta și refacerea terenului la starea inițială (macadam și zona verde).				
1	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" - OL	m	7.00		0.00
	GRINDA DE SUSTINERE (DACA VA FI CAZUL)	m			0.00
	Total H - procurare și montare țevă OL		7.00		0.00
I FORAJE					
Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARIII	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
	Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)				
1	Forajul și introducerea tubului de protecție și a tevi pentru diametre conductă OL - DN219	m	20.00		0.00
2	Forajul și introducerea tubului de protecție și a tevi pentru diametre conductă OL - DN324	m	10.00		0.00
	Total I - Foraje		30.00		0.00
	TOTAL (procurare țevă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje etc)	m	2,617.00		0.00
	TOTAL I - UAT LUNCA - sat HOTĂREL				0.00
II rețele pe UAT LUNCA - Com. Lunca - Presiune Medie					
A	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta și refacerea terenului la starea inițială (macadam și zona verde).				
1	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam și zona verde pentru conducta PE-Dn63	m	1798.00		0.00

2	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn110	m	1089.00		0.00
2	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn160	m	1090.00		0.00
Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde)			3,977		0.00
B	Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț - fără refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)				
1	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc)	m	0.00		0.00
Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)			0		0.00
C	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)				
1	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton).	m	62.00		0.00
2	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton).	m	343.00		0.00
Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)			405.00		0.00
D	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (beton)				
1	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	2843.00		0.00
2	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	1470.00		0.00
Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton			4313.00		0.00
E	Lucrări refacere teren (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)				
1	Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	0.00		0.00
Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)			0.00		0.00
F	Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)				
1	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE	m	62.00		0.00
2	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm - PE	m	343.00		0.00
Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic/stabilizant)			405.00		0.00
G	Lucrări refacere trama stradala (beton)				
1	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	2843.00		0.00
2	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm - PE	m	1470.00		0.00
Total G - refacere trama stradala (beton)			4313.00		0.00
H	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam si zona verde).				
1	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" - OL	m	63.00		0.00
2	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 4" - OL	m	40.00		0.00
Total H - procurare și montare țevă OL			103.00		0.00
I FORAJE					
Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)					
1	Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL 219	m	85.00		0.00
2	Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL 273	m	120.00		0.00
Total I - Foraje			205.00		0.00
TOTAL (procurare țevă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje etc)			8,798.00		0.00
J Racord și Stație de Reglare de Sector (SRS, Q = 360 mc/h)					
Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
1	Racord (PE, Dn63mm)	m	11.00		0.00
2	Instalație tehnologică, Q=360 mc/h - cu două linii de filtrare/reglare (Pi=2,0-2,5 bar; Pe=0,8-1,5 bar)	buc	1.00		0.00
3	Cofret SRS-conform proiect	buc	1.00		0.00
4	Paratoner/paratrăznet-conform proiect	buc	1.00		0.00
5	Platformă betonată-conform proiect	buc	1.00		0.00
6	Împrejmuire SRS-conform proiect	buc	1.00		0.00
7	Dotări PSI (pichet PSI-complet utilat, ladă nisip)	buc	1.00		0.00
Total J - racord și SRS					0.00
TOTAL II - rețele pe UAT LUNCA - Com. Lunca - Presiune Medie			8,798.00		0.00
III UAT LUNCA - Com. Lunca - Presiune Redusa					
A	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam si zona verde).				
1	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn63	m	527.00		0.00
2	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn90	m	22.00		0.00
Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde)			549		0.00

B	Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț - fără refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)				
1	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc)	m	0.00		0.00
	Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)	m	0		0.00
C	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)				
1	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton).	m	24.00		0.00
	Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)	m	24.00		0.00
D	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (beton)				
1	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	66.00		0.00
2	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 90 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	15.00		0.00
	Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton		81.00		0.00
E	Lucrări refacere teren (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)				
1	Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	0.00		0.00
	Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)		0.00		0.00
F	Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)				
1	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE	m	24.00		0.00
	Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic/stabilizant)		24.00		0.00
G	Lucrări refacere trama stradala (beton)				
1	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	66.00		0.00
2	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 90 mm - PE	m	15.00		0.00
	Total G - refacere trama stradala (beton)		81.00		0.00
H	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam si zona verde).				
1	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" - OL	m	1363.00		0.00
	GRINDA DE SUSTINERE (DACA VA FI CAZUL)	m			0.00
	Total H - procurare și montare țevă OL		1363.00		0.00
I	FORAJE				
Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
	Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)				
1	Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL DN 219	m	28.00		0.00
	Total I - Foraje		28.00		0.00
	TOTAL (procurare țevă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje etc)	m	2,017.00		0.00
	TOTAL III - UAT LUNCA - Com. Lunca - Presiune Redusa				0.00

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
IV	UAT LUNCA - SAT SEGHIȘTE				
A	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam si zona verde).				
1	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn63	m	1544.00		0.00
2	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn110	m	2463.00		0.00
	Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde)	m	4,007		0.00
B	Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț - fără refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)				
1	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc)	m	0.00		0.00
	Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)	m	0		0.00
C	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)				
1	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton).	m	39.00		0.00
2	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton).	m	17.00		0.00
	Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)	m	56.00		0.00
D	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (beton)				
1	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	2113.00		0.00
	Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton		2113.00		0.00
E	Lucrări refacere teren (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)				
1	Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	0.00		0.00
	Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)		0.00		0.00

F	Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)				
1	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE	m	39.00		0.00
2	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm - PE	m	17.00		0.00
	Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asphaltic/stabilizant)		56.00		0.00
G	Lucrări refacere trama stradala (beton)				
1	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	2113.00		0.00
	Total G - refacere trama stradala (beton)		2113.00		0.00
H	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam si zona verde).				
1	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" - OL	m	30.00		0.00
	GRINDA DE SUSTINERE (DACA VA FI CAZUL)	m			0.00
	Total H - procurare și montare țevă OL		30.00		0.00
I	FORAJE				
Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
	Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)				
1	Forajul și introducerea tubului de protecție și a tevii pentru diametre conductă OL 219mm	m	40.00		0.00
2	Forajul și introducerea tubului de protecție și a tevii pentru diametre conductă OL 243mm	m	56.00		0.00
	Total I - Foraje		96.00		0.00
	TOTAL (procurare țevă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje etc)	m	6,206.00		0.00
	TOTAL IV - UAT LUNCA - SAT Seghiste				0.00

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
V	UAT LUNCA - SAT SUSTIU				
A	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam si zona verde).				
1	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn63	m	1653.00		0.00
2	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn110	m	3723.00		0.00
	Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde)	m	5,376		0.00
B	Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț - fără refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)				
1	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc)	m	0.00		0.00
	Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)	m	0		0.00
C	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)				
1	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton).	m	18.00		0.00
2	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton).	m	16.00		0.00
	Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)	m	34.00		0.00
D	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (beton)				
1	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	1738.00		0.00
2	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 90 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	330.00		0.00
	Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton		2068.00		0.00
E	Lucrări refacere teren (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)				
1	Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	0.00		0.00
	Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)		0.00		0.00
F	Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)				
1	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE	m	18.00		0.00
2	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm - PE	m	16.00		0.00
	Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asphaltic/stabilizant)		34.00		0.00
G	Lucrări refacere trama stradala (beton)				
1	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	1738.00		0.00
2	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 90 mm - PE	m	330.00		0.00
	Total G - refacere trama stradala (beton)		2068.00		0.00
H	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam si zona verde).				
1	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 4" - OL	m	67.00		0.00
	GRINDA DE SUSTINERE (DACA VA FI CAZUL)	m			0.00
	Total H - procurare și montare țevă OL		67.00		0.00
I	FORAJE				

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
	Lucrări complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)				
1	Forajul și introducerea tubului de protecție și a tevi pentru diametre conductă OL 219mm	m	20.00		0.00
2	Forajul și introducerea tubului de protecție și a tevi pentru diametre conductă OL 273mm	m	56.00		0.00
	Total I - Foraje		76.00		0.00

TOTAL (procurare țevă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje etc)	m	7,545.00			0.00
---	----------	-----------------	--	--	-------------

TOTAL V - UAT LUNCA - SAT SUSTIU					0.00
---	--	--	--	--	-------------

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
----------	-------------------	------	---------------	-------------	---------------

VI	UAT LUNCA - SAT HOTAREL				
-----------	--------------------------------	--	--	--	--

A	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta și refacerea terenului la starea inițială (macadam și zona verde).				
----------	--	--	--	--	--

1	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam și zona verde pentru conducta PE-Dn63	m	317.00		0.00
---	---	---	--------	--	------

2	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam și zona verde pentru conducta PE-Dn110	m	1078.00		0.00
---	--	---	---------	--	------

	Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde)	m	1,395		0.00
--	--	----------	--------------	--	-------------

B	Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta și astupare șanț - fără refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)				
----------	--	--	--	--	--

1	Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton și borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip și alte tipuri de materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc)	m	0.00		0.00
---	---	---	------	--	------

	Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din beton și borduri)	m	0		0.00
--	--	----------	----------	--	-------------

C	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta și astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt și binder pe beton)				
----------	--	--	--	--	--

1	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta și alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton).	m	43.00		0.00
---	---	---	-------	--	------

2	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton, (cu fundatie de balast, piatra sparta și alte tipuri de materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm - PE (exclusiv turnat asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton).	m	26.00		0.00
---	--	---	-------	--	------

	Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, asfalt și binder pe beton)	m	69.00		0.00
--	--	----------	--------------	--	-------------

D	Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta și astupare șanț-fără refacerea la starea inițială (beton)				
----------	---	--	--	--	--

1	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	2723.00		0.00
---	---	---	---------	--	------

2	Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm - PE (exclusiv turnat beton).	m	10.00		0.00
---	--	---	-------	--	------

	Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton		2733.00		0.00
--	---	--	----------------	--	-------------

E	Lucrări refacere teren (piatra cubica, pavele, dale din beton și borduri)				
----------	--	--	--	--	--

1	Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton și borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	0.00		0.00
---	--	---	------	--	------

	Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton și borduri)		0.00		0.00
--	---	--	-------------	--	-------------

F	Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt și binder pe beton)				
----------	---	--	--	--	--

1	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE	m	43.00		0.00
---	---	---	-------	--	------

2	Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt și binder pe beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm - PE	m	26.00		0.00
---	--	---	-------	--	------

	Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt și binder pe beton, beton, beton asfaltic/stabilizant)		69.00		0.00
--	--	--	--------------	--	-------------

G	Lucrări refacere trama stradala (beton)				
----------	--	--	--	--	--

1	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE	m	2723.00		0.00
---	--	---	---------	--	------

2	Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm - PE	m	10.00		0.00
---	---	---	-------	--	------

	Total G - refacere trama stradala (beton)		2733.00		0.00
--	--	--	----------------	--	-------------

H	Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta și refacerea terenului la starea inițială (macadam și zona verde).				
----------	--	--	--	--	--

1	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" - OL	m	16.00		0.00
---	--	---	-------	--	------

	GRINDA DE SUSTINERE (DACA VA FI CAZUL)	m			0.00
--	--	---	--	--	------

	Total H - procurare și montare țevă OL		16.00		0.00
--	---	--	--------------	--	-------------

I FORAJE

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cantitate (m)	Pret unitar	Valoare (lei)
----------	-------------------	------	---------------	-------------	---------------

	Lucrări complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)				
--	---	--	--	--	--

1	Forajul și introducerea tubului de protecție și a tevi pentru diametre conductă OL 219mm	m	23.00		0.00
---	--	---	-------	--	------

2	Forajul și introducerea tubului de protecție și a tevi pentru diametre conductă OL 273mm	m	26.00		0.00
---	--	---	-------	--	------

	Total I - Foraje		49.00		0.00
--	-------------------------	--	--------------	--	-------------

TOTAL (procurare țevă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje etc)	m	4,213.00			0.00
---	----------	-----------------	--	--	-------------

TOTAL VI - UAT LUNCA - SAT HOTAREL					0.00
---	--	--	--	--	-------------

TOTAL GENERAL (I, II, III, IV, V, VI)					0.00
--	--	--	--	--	-------------